


słup stalowy poprzeczny
80x80mm, malowany na zielono

słupy stalowe Ø80
malowane na kolor zielony

- UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych zabezpieczonych podkładem do metalu (x2) oraz malowanych farbą do metalu o strukturze satynowej (x2)
 - spawy elementów stalowych należy wyszlifować
 - wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
 - wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną



prefabrykowana stopa fundamentowa
o wymiarach 40x40cm - wg producenta
pikochwyłów

PIKOCCHWYT WYS. 5,00m 1:50

- pikochwyłt usytuowany między ogrodzeniem od ul. Powstańców Śląskich a trybunami
- ilość przęseł - 1 pikochwyłt dług. 78mb (13 przęseł po 6m)

siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 8x8cm
± 10x10cm; grubość splotu 5mm, kolor zielony;
liny podtrzymujące siatkę Ø 4mm z powłoką

WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZĄ
POSIADAĆ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY
DLA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

EKORAJ		DFE EKORAJ Sp. z o.o. ul. J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 71 342 82 05			
Projektant architektury:		mgr inż.arch. Małgorzata Dworska		upr.nr 467/88/UW	
Inwestor: URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA ul. Sudecka 29 58-500 Jelenia Góra		Temat: PRZEBUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZŁOTNICZEJ - ETAP II dz. nr 157/2, obręb 0019, powiat: m. Jelenia Góra			
Obiekt: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, WYM. 64x100m - ETAP I REALIZACJI					
Nazwa rysunku: PIŁKOCCHWYT WYS. 5,0m - WZDŁUŻ UL. POWSTAŃCÓW ŚL. - ETAP I REALIZACJI		Branża: budowlana		Stadium: projekt wykonawczy Data: 01.2018 Skala: 1:50 Nr rys.: A5	