

**Zestawienie poszczególnych elementów robót
„Konservacja urządzeń melioracji wodnych – obręb Cieplice II”**

Założenia do przedmiaru robót

- 1) szer. dna rowów 0,5 -0,6 , gł. 1,5;
- 2) pas do wykoszenia 2,5 m x 1mb x 2 = 5 m²/ 1m;
- 3) wywiezienie wykoszonej trawy, gałęzi i częściowo urobku z odmulania;
- 4) częściowe rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 20 cm.

Wyszczególnienie prac na następujących rowach:

1. rów -G₁ przy ul. Objazdowej – działka nr 63/3 AM 5 obręb Cieplice II
 - odmulenie warstwą 40 cm – 370 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1850 m²;
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 5 m².
2. rowy R-H₃ i R-H₄ – przy ul. Ceglanej – działka nr 14/5 AM 7 obręb Cieplice II
 - odmulenie warstwą 10 cm – 440 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 2200 m²;ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 10 m².

Razem długość rowów – 810 mb