

USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH

A - A



UWAGA:

1. Zwieńczenie studni musi spełniać wymagania normy PN-EN 124-1
2. Elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, o nasiąkliwości nie większej niż 5% i wodoszczelności min. W8.
3. Elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe.
4. Włączenia rur do studni wykonać poprzez przejścia szczelne montowane fabrycznie, odpowiednie do zastosowanego typu rurociągów.
5. Elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie złazowe typu ciężkiego (klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE) spełniające wymagania normy PN-EN 13101.
6. Właz kanałowy DN600 kl. D400
7. Właz zabezpieczony przed przesuwaniem się, bez części ruchomych.

Inwestor/ Zamawiający	**Miasto Jelenia góra** **58-500 Jelenia Góra,** **Plac Ratuszowy nr 58**					
Jednostka projektowa	**Biuro Inżynierskie TRAKT** **Sędzisław 50** **58-410 Marciszów** **NIP 614-154-19-88**					
PB	Nazwa zadania "PRZEBUDOWA ULICY TABAKI W JELENIEJ GÓRZE"					
Nr tomu **I**	Lokalizacja inwestycji **województwo dolnośląskie, powiat Jelelniogórski, gmina Jelenia Góra** **dz. nr 64 obręb 5, Arkusz1;** **dz. nr 82/7, 32, 58, 22m 2/2 obręb 5, Arkusz 3;** **dz. nr 16 obręb 5, Arkusz 6**					
Branża **Sanitarna - SAN**	Tytuł rysunku **SCHEMAT STUDNI DN1000**					
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis		
Projektant br. sanitarna	inż. Grzegorz Sułkowski		591/01/DUW			
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Dariusz Sikorski		306/DOŚ/13			
Opracowała	mgr inż. Urszula Wrzód		-			
Nr projektu **19-03**	Skala **BRAK**	Data **03.2019**	Nr egz.	Nr rys. **06.1**		
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr str.	Rewizja
PB	**SAN**			**I**		