

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont sali gimnastycznej” w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplicka 34 w Jeleniej Górze.

I roboty dekarские:

- ❖ Wymiana obróbek blacharskich (bl. tytancynk) – ok.19,0 m²;
- ❖ Drobne naprawy pokrycia z papy - 12 szt.;
- ❖ Przygotowanie podłoża pod „styropapę” – 247,5 m²;
- ❖ Ułożenie „styropapy” - - 247,5 m²;
- ❖ Mocowanie kominków papowych – 6 szt.;
- ❖ Ułożenie papy termozgrzewalnej o gr. min. 5,2 – 247,5 m²;
- ❖ Wymiana rynien fi 15 cm z tytancynku – ok. 21,5 mb;
- ❖ Wymiana rur spustowych fi 12 cm z tytancynku – 10,0 mb;
- ❖ Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu ;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. rozbiórka podłoży betonowych, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;
- ❖ Wywóz i utylizacja ziemi z wykopu.

II roboty posadzkarskie

- ❖ Umocowanie 2xpłyt gr. min.15 mm OSB (dwukierunkowo) na istniejącym ruszcie – ok.208,5 m²;
- ❖ Ułożenie folii – 208,5 m²;
- ❖ Ułożenie wykładziny naturalnej, zgrzewalnej, sportowej o gr. min 4 mm (konieczny certyfikat, świadectwo zgodności z normą PN-EN 14904 dot. wykonawstwa) – 208,5 m²;
- ❖ Wykonanie cokołów – ok. 61,5 mb;
- ❖ Malowanie linii boiska do piłki koszykowej i siatkowej.

III roboty malarskie

- ❖ Malowanie farbą emulsyjną, dwukrotne sufitu po uprzednim przygotowaniu – ok.208,5 m²;
- ❖ Malowanie farbą olejną, dwukrotne konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu – ok.205,0 m²;
- ❖ Zeskrobanie starej lamperii – ok. 170,0 m²;
- ❖ Wykonanie gładzi na ścianach – ok. 50% powierzchni ścian;
- ❖ Malowanie farbą emulsyjną, dwukrotne ścian po uprzednim przygotowaniu – ok.370,0 m²;
- ❖ Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, parapetów, obudów grzejnikowych;
- ❖ Malowanie farbą olejną grzejników (fawirów) i rur c.o.;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała