

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-340
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.25.2015.

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych”(zadanie nr 1) oraz „oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”(zadanie nr 2) w Centrum Opieki Nad Dzieckiem "Dąbrówka" ul. Podgórzyńska 6/2 w Jeleniej Górze

I zadanie (1 drenaż + izolacja ścian):

- ❖ Wykonanie drenażu opaskowego (rura drenarska w geowłókninie) wokół budynku na głębokości ok. 1,8 m – ok. 49,2 mb;
- ❖ Montaż studzienek systemowych o fi 400 – 5 szt.;
- ❖ Podłączenie drenażu do istniejącej instalacji deszczowej – 1 szt.;
- ❖ Zabezpieczenie okienek piwnicznych poprzez doświetla systemowe – 3 szt.;
- ❖ Wykonanie wykopu pod drenaż – ok. 49,2 mb;
- ❖ Wykonanie izolacji ścian piwnicznych za pomocą folii kubelkowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni – ok. 98,5 m²;
- ❖ Zasypanie wykopu po ułożeniu drenażu materiałem sytkim, filtracyjnym np. żwir wykopu jak wyżej;
- ❖ Obsadzenie obrzeży betonowych 20x6 cm – ok. 51,0 mb;
- ❖ Odtworzenie nawierzchni z cegły klinkierowej przy budynku – ok. 49,5 m²;
- ❖ Ułożenie opaski z płytek betonowych 50x50x7 przy budynku – ok. 50,0 mb;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. rozbiórka podłoża betonowych;
- ❖ Wywóz i utylizacja ziemi z wykopu.

II zadanie 2 (regulacja potoku zasilającego staw):

- ❖ Wykonanie wykopu namułu w potoku przed śluzą oraz odkopanie kanału rurowego – 120,0 m³;
- ❖ Wymiana kanału rurowego (z betonowego fi 500 na PVC fi 600 mm) – ok. 50,0 mb;
- ❖ Wykonanie podsypki o gr. 20 cm pod kanał – ok. 60,0 m²;
- ❖ Zasypanie wykopu z zagęszczeniem – ok. 120,0 m³;
- ❖ Remont wlotu i wylotu kanału rurowego – 2 szt.;
- ❖ Remont i zabezpieczenie śluzy z elementów stalowych – 1 kpl. (Zamawiający posiada elementy metalowe śluzy)
- ❖ Plantowanie ziemi – ok. 200,0 m²;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. oczyszczenie brzegu stawu
- ❖ Wywóz i utylizacja urobku z wykopu na wysypisko – ok. 44,0 m³

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU
Paweł Domagała
Paweł Domagała