

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont podłogi w sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

I roboty posadzgarskie:

- rozebranie starego parkietu – ok. 276,0 m²;
- przygotowanie podłoża (zerwanie subitu, zagruntowanie, wylewka) – ok. 276,0 m²;
- Ułożenie folii – 276,0 m²;
- Ułożenie wykładziny naturalnej, zgrzewalnej, sportowej o gr. min 4 mm (konieczny certyfikat, świadectwo zgodności z normą PN-EN 14904 dot. wykonawstwa) – 276,0 m²;
- Wykonanie cokołów – ok. 75,0 mb;
- Malowanie linii boiska do piłki koszykowej i siatkowej.
- Roboty towarzyszące np.: rozebranie i ponowny montaż obudów grzejnikowych, odbicie pasów tynku i ponowne uzupełnienie
- Wywóz i utylizacja starego parkietu, gruzu z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała