

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„remont sali lekcyjnej” w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 8 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- ❖ Odbicie zawilgoconych tynków wewnętrznych, odgrzybienie ścian i ponowne ułożenie tynków cementowo wapiennych kat.III – ok. 18,0 m² ;
- ❖ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi – ok. 116,5 m²;
- ❖ Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi – ok. 55 m²;
- ❖ Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi – ok. 62,0 m²;
- ❖ Malowanie lamperii - ok.54,0 m²;
- ❖ Malowanie stolarki drewnianej – ok. 3,0 m²;
- ❖ Zerwanie starej posadzki z wykładziny PCV, skucie podłoża, rozebranie „białej” podłogi na legarach, rozebranie podsypki, odgrzybianie – ok. 55,0 m²;
- ❖ Rozebranie legarów – ok. 70,0 m²;
- ❖ Ułożenie folii, izolacji z płyt styropianowych, ułożenie podłoża betonowego o gr. 8 cm, ułożenie płyt OSB, ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych wraz ze zgrzewaniem – ok. 55 m²;
- ❖ Rozebranie starego chodnika na odcinku remontowanej sali – ok. 11,0 m²;
- ❖ Wykonanie wykopu na odcinku remontowanej sali od strony ul. Armii Krajowej i zasypanie wykopu – ok. 28,0 m³;
- ❖ Naprawa tynku na ścianie piwnicznej, dwukrotna izolacja powierzchni, założenie folii kubelkowej - ok. 21,0 m²;
- ❖ Wykonanie drenażu w wykopie wraz z podłączeniem do sieci instalacji deszczowej – ok. 8,5 mb.;
- ❖ Wykonanie podbudowy dla nowego chodnika z kostki betonowej, jego ułożenie wraz z obrzeżami – ok. 11,0 m²;
- ❖ Roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja gruzu na wysypisku.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.