

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„częściowy remont dachu” w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza 33 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- wymianie zawilgoconych i odparzonych tynków zewnętrznych kat. III - ok. 34,5 m²;
- wymianie rynny z blachy tytan-cynk ok. 6,0 mb.;
- rozebranie 5 warstw papy, naprawa podłoża betonowego ok. 67,0 m²;
- wymiana podwaliny z tarcicy nasyconej – ok. 0,3 m³;
- wymiana opierzeń blacharskich z bl. ocynk. (murki ogniowe, kominy) – ok.8,5 m²;
- wykonanie obróbek papą termozgrzewalną – ok. 15,5 m²;
- dwukrotne ułożenie papy termozgrzewalnej – ok. 67,0 m²;
- rozbiórka a następnie wykonanie nowych czapek betonowych – ok. 2,5 m²;
- wykonaniu „kozubów” przy kominach z wełny mineralnej – ok.15,5 mb.;
- wywóz i utylizacja gruzu i papy na wysypisko – 1,0+2,5 m³;

Roboty pomocnicze np. wykonanie opasek dociskowych na obróbkach z papy.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.