

Jelenia Góra, 07.07.2017 r.

IZP-Z.271.17.19.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta” realizowana w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”**

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.17.2017.

- I. Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela pozostałych odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców, nie uwzględnione w WYJAŚNIENIACH I ZMIANACH TREŚCI SIWZ z dnia 05.07.2017 r. (znak: IZP-Z.271.17.17.2017):

PYTANIE NR 15

Prosimy o sprecyzowanie typów słupów oświetleniowych, oraz załączenie sylwetki projektowanych słupów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Należy stosować słupy oświetleniowe zgodne z parametrami opisanymi w Projekcie Wykonawczym.

PYTANIE NR 36

Dokumentacja Projektowa narzuca na Wykonawcę konieczność przeprowadzenia konsultacji projektów technologicznych z Projektantem (w ramach Nadzoru Autorskiego) czy Zamawiający pokrywa koszt Nadzoru Autorskiego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36

Zamawiający odstępuje od konieczności przeprowadzenia konsultacji projektów technologicznych z Projektantem.

PYTANIE NR 39

Dokumentacja Projektowa obiektu M1 przewiduje wykonanie ścianki szczelnej przy fundamentach, prosimy o udostępnienie projektu jej wykonania wraz z wykazem dopuszczalnych typów grodzic oraz ich parametrów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39

Wykonawca ma zastosować grodzice zgodnie z dokumentacją. Grodzice powinny posiadać sprężysty wskaźnik wytrzymałości W_x nie mniejszy niż $1200\text{cm}^3/\text{m}$.

PYTANIE NR 40

Dokumentacja Projektowa obiektu M1 przewiduje wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii „jet-grouting”, prosimy o udostępnienie projektu wykonania wspomnianego wzmocnienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40

W dokumentacji projektowej założono, że bryła gruntu po wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego w całej objętości pod ławą fundamentową będzie spełniać wymagania STWiORB M-11.03.05.

PYTANIE NR 43

Prosimy o udostępnienie schematu odwodnienia dla obiektu M1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43

Schemat odwodnienia obiektu M1 przedstawiono na rysunkach 03, 05 i 4.1 Projektu Wykonawczego.

PYTANIE NR 70

Prosimy o potwierdzenie zapisu „Zastosowane na obiekcie urządzenia dylatacyjne, muszą umożliwiać wymianę wkładki neoprenowej bez konieczności zamykania ruchu kołowego na czas dłuższy niż 1 doba.” Prosimy o wyjaśnienie sposobu w jaki ma zostać spełniony powyższy zapis, sposobu oceny długości czasu potrzebnego na wymianę wkładki neoprenowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 70

Zamawiający odstępuje od wymogu czasowego. Wymaga się zastosowania urządzenia dylatacyjnego umożliwiającego wymianę wkładki bez ingerencji w konstrukcję obiektu oraz możliwość jej wymiany przy zamknięciu połowkowym jezdni.

PYTANIE NR 71

Prosimy o potwierdzenie zapisu Dokumentacji Projektowej dotyczącego urządzeń dylatacyjnych „Urządzenie należy wykonać bez stosowania blachy przykrywającej kapy chodnikowe”. Prosimy o udostępnienie szczegółowego projektu zapewniającego spełnienie wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” w zakresie zabezpieczenia dylatacji w rejonie kap i przejazd dla pieszych.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 71

W Projekcie Wykonawczym obiektów mostowych zawarto rysunki konstrukcyjne urządzeń dylatacyjnych, które stanowią wytyczne do wykonania montażu urządzeń. Blachy przekrywające należy zastosować na odcinkach kap chodnikowych oraz azylu dla pieszych i rowerzystów.

PYTANIE NR 72

Prosimy o udostępnienie projektu wykonania drenażu poziomego płyty pomostów obiektów inżynierskich.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 72

Drenaż poziomy płyt przedstawiono na rysunkach Projektu Wykonawczego obiektów inżynierskich.

PYTANIE NR 76

W Dokumentacji Projektowej znajduje się zapis „Projekt montażu łożysk ze szczegółami ich osadzenia zapewni Wykonawca obiektu. Projekt należy przedstawić Projektantowi do zatwierdzenia.” Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni (bezpłatny dla Wykonawcy) udział Projektanta w zatwierdzeniu wspomnianego projektu? Jeżeli nie to prosimy o informację jaką opłatę należy przewidzieć na opłacenie udziału Projektanta w celu poprawnego wykonania wyceny kontraktu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 76

Zamawiający odstępuje od obowiązku zatwierdzenia projektu przez Projektanta. Zapis dotyczy przedstawienia projektu adekwatnego do doboru rodzaju łożysk przez Wykonawcę robót. Zależnie od wyboru łożysk przez Wykonawcę robót, może zmienić się geometria podpór. Zamawiający wymaga przedstawienia projektu łożyskowania wykonanego przez uprawnionego projektanta.

PYTANIE NR 78

Prosimy o wyjaśnienie zapisów Opisu Technicznego obiektu M2: „Nie zezwala się na stosowanie blachy przekrywającej wsporniki chodnikowe” w kontekście wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 78

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

PYTANIE NR 79

Prosimy o udostępnienie projektu odwodnienia obiektów mostowych. Brak w/w dokumentu nie pozwala na rzetelne oszacowanie kosztu wykonania robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 79

Schemat odwodnienia obiektu: M1 przedstawiono na rysunkach 03, 05 i 4.1 Projektu Wykonawczego; M2 przedstawiono na rysunkach 03, 07 Projektu Wykonawczego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedzi na pytania nr 9, 46 i 73 udzielone w WYJAŚNIENIACH I ZMIANACH TREŚCI SIWZ z dnia 05.07.2017 r. (znak: IZP-Z.271.17.17.2017).

Wiążące są następujące odpowiedzi:

PYTANIE NR 9

Wykonawca prosi o informację na jaką głębokość należy przyjąć zdjęcie humusu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zgodnie z badaniami geologicznymi grubość warstwy humusu waha się od 20 do 80cm.

PYTANIE NR 46

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kostki kamiennej łupanej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 73

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany nieistotne Projektu (w rozumieniu Prawa Budowlanego) elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 73

Obiekty należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje również, że w celu sporządzenia przez Wykonawców dokumentu JEDZ z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do jego wypełniania, umożliwiającego w części IV tego dokumentu (Kryteria kwalifikacji) złożenie tylko ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α) – zgodnie z pkt 4.4. Tomu I SIWZ, zamieścił w dniu 07.07.2017 r. na stronie BIP:

- dokument JEDZ (ESPD) w formacie PDF – poglądowy, zawierający w części IV tylko oświadczenie ogólne (sekcję α),
- dokument JEDZ (ESPD) wstępnie przygotowany w formacie xml do zaimportowania, umożliwiający sporządzenie dokumentu JEDZ zawierającego w części IV tylko oświadczenie ogólne (sekcję α).

Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej