

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„remont instalacji wodnej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- demontażu starej skorodowanej poziomej instalacji wodnej fi 65 mm – ok. 34,5 mb;
- demontażu starej skorodowanej poziomej instalacji wodnej fi 50 mm – ok. 78,5 mb;
- demontażu starej skorodowanej poziomej instalacji wodnej fi 40 mm – ok. 9,5 mb;
- demontażu starej skorodowanej poziomej instalacji wodnej fi 20-25 mm – ok. 49,5 mb;
- wykonaniu nowej poziomej instalacji wodnej w technologii polipropylenowych rur zgrzewanych o fi 65 + izolacja otuliną typu THERMAFLEX – ok. 34,5 mb;
- wykonaniu nowej poziomej instalacji wodnej w technologii polipropylenowych rur zgrzewanych o fi 50 + izolacja otuliną typu THERMAFLEX – ok. 72,5 mb;
- wykonaniu nowej poziomej instalacji wodnej w technologii polipropylenowych rur zgrzewanych o fi 40 + izolacja otuliną typu THERMAFLEX – ok. 6,5 mb;
- wykonaniu nowej poziomej instalacji wodnej w technologii polipropylenowych rur zgrzewanych o fi 25 + izolacja otuliną typu THERMAFLEX – ok. 9,5 mb;
- wykonaniu nowej poziomej instalacji wodnej w technologii polipropylenowych rur zgrzewanych o fi 20 + izolacja otuliną typu THERMAFLEX – ok. 49,5 mb;
- montażu zaworów kulowych odcinających na pionach o fi 50 – 5 szt.;
- montażu zaworów kulowych odcinających na pionach o fi 40 – 3 szt.;
- montażu zaworów kulowych odcinających na pionach o fi 25 – 4 szt.;
- montażu zaworów kulowych odcinających na pionach o fi 20 – 7 szt.;
- montażu zaworów kulowych odcinających na pionach o fi 15 – 4 szt.;
- montażu zaworów czerpalnych fi 15 – 4 szt.;

Roboty pomocnicze np. próby ciśnieniowe, płukanie instalacji, wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiegś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.