

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont ogrodzenia i bramy od strony ul. Sudeckiej” w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych przy ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze .**

### **I roboty budowlane**

- wykonaniu ławy fundamentowej pod cokół betonowy – ok. 1,2 m<sup>3</sup>,
- wykonaniu cokołu z bloczków betonowych systemowych – ok. 40,0 mb,
- wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych 250,0x153,0 cm – ok. 40 mb;
- wykonaniu bramy przesuwnej o dł. 4.0 m wraz z systemem automatyki – 1 szt.;
- wykonaniu zasilania w energię elektryczną bramy – 1 szt.;
- roboty pomocnicze np. wywóz ziemi i gruzu na wysypisko, utylizacja odpadów, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.