

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„remont sali gimnastycznej” w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- cyklinowanie starego parkietu - ok. 180,0 m²;
 - wymianie listew przyściennych - ok. 56,0 mb.;
 - zagruntowanie i dwukrotne lakierowanie parkietu - ok. 180,0 m²;
 - przygotowanie ścian i sufitu do malowania farbami emulsyjnymi – ok. 473,5 m²;
 - malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitu – ok.180,0 m²;
 - malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian – ok.293,5 m²;
 - zamurowanie dwóch wnęk w ścianie o gr. 24,0 cm – ok. 1,5 m²;
 - wykonanie tynku cem.-wap. kat. III na zamurowanych otworach – ok. 1,5 m²;
 - rozbiórka boazerii z naprawą tynku – ok. 33,0 m²;
 - wymiana wentylatorów osiowych – 2 szt.;
 - zabezpieczenie ścian poprzez zamontowanie materacy o gr. min. 3 cm, wys. 2,0 m – ok. 33,0 m².
- Roboty pomocnicze np. rusztowania.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.