

## Zestawienie poszczególnych elementów robót

### rów R-G ul. Czarnoleska - o długości 430 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 30cm, row R-G - 150 mb	mb	6
	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,4m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 20cm, część rowu R-G o długości 280 mb	mb	545
	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m <sup>2</sup>	3000
	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m <sup>2</sup>	3000
	Karczowanie i wycięcie krzaków gęstych ze skarp i poboczy rowu	m <sup>2</sup>	5
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu	m <sup>2</sup>	5
	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	18

### Rów R-A R-A 5 ul.Strumykowa - o łącznej długości 580 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
	Oczyszczenie przepustu ramowego 2x2m zamulenie 1/3 przekroju,	mb	6
	Odmulenie dna rowu R-A szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm,	mb	545
	Odmulenie dna rowu R-A5 szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 35,	mb	35
	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m <sup>2</sup>	3000
	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m <sup>2</sup>	3000
	Karczowanie i wycięcie krzaków gęstych ze skarp i poboczy rowu	m <sup>2</sup>	300
	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu	m <sup>2</sup>	300
	Ścinanie drzew o średnicy 10-15cm,	szt	30
	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm ze skarp rowu,	szt	5
	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m <sup>3</sup> /mb,	m <sup>3</sup>	12
	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	18

### rów na działce nr 32/4 AM 2 obręb 42 przy ul. Wesolej - o długości 118 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 30cm,	mb	118
2	Wykoszenie i wygrabianie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m <sup>2</sup>	500
3	Oczyszczenie kraty o wymiarach 1x1 m i wlotu rowu do rurociągu Ø 60	szt.	1
4	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m <sup>3</sup> /mb,	m <sup>3</sup>	12

### rów R-G8 ul. Czarnoleska (przy boisku) o długości 180 mb

<b>Lp</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,4m, gł. 1,5m , zamulenie 10cm,	mb	180
2	Wykoszenie i wygrabianie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m <sup>2</sup>	720
3	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	5