

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „remont obicia ścian zewnętrznych” w Miejskim Przedszkolu Nr 13 przy ul. Karłowicza 13 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane

- ❖ demontaż obicia ścian (desek) stropodachu – około 140,0 m²;
- ❖ wymiana i uzupełnienie rusztu obicia ścian – około 91,0 mb;
- ❖ wykonanie obicia ścian stropodachu zaimpregnowaną płytą okal – około 140,0 m²
- ❖ ułożenie pokrycia ścian pionowych stropodachu dachówką bitumiczną - gontem – około 140,0 m²;
- ❖ dwukrotne malowanie drewnianych elementów na elewacji – około 36,0 m²;
- ❖ malowanie farbą olejną elementów metalowych : pasów okapowych, blach na ogniomurach i innych – około 24,0 m²;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja gruzu na wysypisku.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372