

Zestawienie poszczególnych elementów robót

rów R-H1 ul. Lubańska (działka nr 68 AM 1 Obręb Cieplice I) - o długości 610 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m- 0,8 , gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 40cm,	mb	570
2.	Wyrównanie skarp i wyprofilowanie dna rowu (szer.od 0,6 do 0,8 m i skarpy o nachyleniu 1:1)	mb	570
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	3420
4	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m ²	3420
5	Karczowanie i wycięcie krzaków gęstych ze skarp i poboczy rowu	m ²	1
6	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu	m ²	1
7	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m ³ /mb,	m ³	200
8	Udrożnienie rurociągu o średnicy 40 cm i długości 40 mb	mb	40
9	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	20

Rów R-H 28 Cieplice - ul. Lubańska (działka nr 71 AM 1 obręb Cieplice I) o długości 305 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
	Odmulenie dna rowu R-A szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm,	mb	305
	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	1700
	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m ²	1700
	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	10

rów oznaczony jako działka nr 27 AM 2 obręb Cieplice I oraz część rowu przydrożnego o łącznej długości 325 mb przy ul. Sowińskiego

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,4 m, gł. od 1 do 1,5m, zamulenie 10 cm,	mb	325
2	Wykoszenie i wygrabianie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	1700
3	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m ³ /mb	m ³	1
4	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	2

rów R-B6 Obręb Cieplice ul Miłosza o długości 380 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,4m, gł. 1,5m , zamulenie 10cm,	mb	380
2	Wykoszenie i wygrabianie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	950
3	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	8