

IZP-Z.271.42.3.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.42.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

W jakiej technologii ma zostać odtworzona podbudowa pod nawierzchnię sztucznej trawy, prosimy o podanie rodzajów materiałów i grubości warstw lub udostępnienie dokumentacji na podstawie, której została wykonana istniejąca nawierzchnia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Podbudowę pod nawierzchnię ze sztucznej trawy należy odtworzyć zgodnie z dokumentacją projektową wykonania zewnętrznej kanalizacji deszczowej - roboty ziemne.

Zakładany układ warstw:

- warstwa wyrównująca z miąta kamiennego (fr. 0,5-5 mm) o gr. 5cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-30mm) o gr. 20cm,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,
- grunt rodzimy zagęszczony.

PYTANIE NR 2

Czy naprawę zapadnięcia na środku boiska trawiastego również należy uwzględnić w kalkulacji robót budowlanych (obecnie jest to poza zakresem opracowania technicznego)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje naprawy zapadnięcia na środku boiska, w związku z czym kosztów tych prac **nie należy uwzględnić** w wycenie zamówienia.

PYTANIE NR 3

Czy odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i sztucznej trawy wzdłuż zaprojektowanej kanalizacji deszczowej odtwarzać do stanu pierwotnego, ale z materiałów rozbiórkowych, czy też z nowych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Nawierzchnię z kostki betonowej i sztucznej trawy wzdłuż zaprojektowanej kanalizacji deszczowej należy odtworzyć do stanu pierwotnego z materiałów rozbiórkowych.

Zgodnie z dokumentacją projektową odtworzenie nawierzchni po wykonaniu opaski drenarskiej wokół budynku sali gimnastycznej wymaga ułożenia nowej kostki betonowej.

PYTANIE NR 4

Czy dla zachowania równej konkurencyjności zostanie udostępniony dla Wykonawców przedmiar robót lub kosztorys ślepy oraz czy zostanie podany budżet inwestorski zadania.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający nie załącza przedmiaru robót. Zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.

Dz.U.2013.1129), dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia może nie obejmować przedmiaru robót, jeżeli wynagrodzenie będzie miało formę ryczałtową.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zostanie podana na sesji otwarcia ofert.

PYTANIE NR 5

Zwracam się z prośbą o przestanie przedmiaru robót dotyczącego zadania: „Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów
Przewodniczący Komisji Przetargowej