

Zestawienie poszczególnych elementów robót

rów R-D (działki nr 254/2, nr 292 i nr 293 AM 12 obręb Sobieszów II) ul. Pakoszowska -
o długości 700 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m , gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 40cm,	mb	700
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	4200
3	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m ²	4200
4	Karczowanie i wycięcie krzaków gęstych ze skarp i poboczy rowu	m ²	1500
5	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu	m ²	1500
6	ścinanie drzew o średnicy 30 cm ze skarp rowu (brzoza)	szt	1
7	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m ³ /mb,	m ³	200
8	oczyszczenie 3 przepustów ø 60 przy zamuleniu 1/3 przekroju	mb	18
9	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	4

Rów R-E (działki nr 885 AM 16 i nr 454 AM 17 Obręb Sobieszów II) ul. Żabia -
o długości 500 mb.

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu R-A szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm,	mb	305
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu ,	m ²	1700
3	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	m ²	1700
4	Karczowanie i wycięcie krzaków gęstych ze skarp i poboczy rowu	m ²	100
5	Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu	m ²	100
6	ścinanie drzew o średnicy 80-100 cm ze skarp rowu (wierzby)	szt	6
7	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m ³ /mb,	m ³	100
8	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia do 5 km	t	8