

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm 10	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm 60	otw. otw.	60.000	
				RAZEM	60.000
4		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 170.0+20.0	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 1020	m m	1020.000	
				RAZEM	1020.000
6		Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 99	szt. szt.	99.000	
				RAZEM	99.000
7		Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - ROP 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8		Montaż obudowy o wielkości do 1 HE 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Montaż do 10 szt drobnych elementów elektronicznych w centrali alarmowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 214	szt. szt.	214.000	
				RAZEM	214.000
14		Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15		Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 86	szt. szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
16		Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
17		Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - trzymacz drzewiowy 1+1	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19		Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji - podłączenie do PSP 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 150 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
22		Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24		Wykonanie projektu sygnalizacji pożaru wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą z zakresu ppoż. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000