



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
NORMALNY NR 2



pobocze – mieszanka niezwiązana 0/63
gr.25cm z kruszywem

warstwa ścieralna – (AC 11S) gr. 5cm
warstwa wiążąca – (AC 16W) gr. 7cm $\nabla E_2 \geq 130 \text{ MPa}$
warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana 0/63 gr.25cm z kruszywem $\nabla E_2 \geq 80 \text{ MPa}$
warstwa mrozochronna z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2 gr. 15cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA				
Stadium Projekt budowlany		Branża drogowa				
Zadanie Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Jeleniej Górze						
Tytuł rysunku PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NORMALNY 2						
Stanowisko Imię i nazwisko		Nr. uprawnień		Podpis	Skala 1:50	Nr rys. D.4
Opracował	mgr inż. Dariusz Rusnak					
Projektant	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			Umowa nr IZP-MZDM.272.23.2017 z dnia 18.09.2017r.	Data opracowania WRZESIEŃ 2017