

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„remont placów zabaw Radosna Szkoła” w placówkach oświatowych w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane do wykonania dotyczące jednego placu Radosna Szkoła (do wykonania jest 5 jednakowych placów zabaw):

- ❖ Demontaż dwóch warstw wykładziny – ok. 250,0 m² ;
- ❖ Pogłębienie wykopu – wybranie ziemi na głębokość ok. 20 cm (głębokość dna wykopu musi wynosić 30 cm licząc od górnej krawędzi istniejącego obrzeża) – ok. 250,0 m²;
- ❖ Ułożenie na dnie wykopu agrowłókniny – ok. 250,0 m²;
- ❖ Ułożenie na dnie wykopu warstwy piasku frakcji 0,2-2 mm o grubość warstwy 10 cm – ok. 250,0 m²;
- ❖ Ułożenie na warstwie piasku warstwy kruszywa – żwiru płukanego frakcji 2,0-8,0 mm o grubości 10 cm – ok. 250,0 m²;
- ❖ Wywóz ziemi z wykopu - ok. 55,0 m³;
- ❖ Wywóz i utylizacja nawierzchni poliuretanowej – ok. 20,0 m³.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372