

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn . „wykonanie prac zabezpieczających Willi Mariensfeld, w tym dokumentacja” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze .

I roboty rozbiórkowe:

- ❖ Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach –ok. 40,00 mb;
- ❖ Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki na słupkach w gruncie (materiały z odzysku) – 50,0 mb.;
- ❖ Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - ok. 236,0 szt.;
- ❖ Oczyszczenie pomieszczeń z resztek gruzu i śmieci – 14,35 m³;
- ❖ Rozkucie brył żelbetowych (bryły po zawaleniu stropu) – około 3,25 m³;
- ❖ Usunięcie gruzu z obiektu – około 24,0 m³;
- ❖ Transport taczkami gruzu ok. 30,0mb – 29,25 m³;
- ❖ Rozebranie ścian grubości 1 cegły i więcej na zaprawie wapiennej – około 58,62 m3;
- ❖ Wywiezienie samochodami gruzu na wysypisko – około 164,0 m3;
- ❖ Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko i opłata za utylizację.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372