







UWAGI

- w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montować oprawy hermetyczne
- w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi montować oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym
- wszystkie przewody zasilające dla opraw uzupełniających (koniecznych do zamontowania w ilości większej niż ilość istniejących punktów oświetlenia) wykonać przewodem YDY 3x1,5mm², prowadzić w bruzdach pod tynkiem od najbliższej położonej oprawy (w ramach tych samych obwodów tącznikowych)
- wymiary pobierać wyłącznie z natury,



LEGENDA

- B**  oprawa LED 36W, strumień świetlny 2900lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 80lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, specjalna przelona mleczna zapobiegająca efektowi olśnienia, IP65, IK08
- C**  Oprawa LED 36W, strumień świetlny 2900lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 80lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, specjalna przelona mleczna zapobiegająca efektowi olśnienia, IP65, IK08
- E**  oprawa LED kwadratowa, 18W, strumień świetlny 1300lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 72 lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, przelona mleczna pcv, montowana natynkowo
- R**  oprawa LED, 120x30 cm, 38W, strumień świetlny 2700lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 72 lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, przelona mleczna pcv, montowana natynkowo
- +3h** symbol ten przy oprawie oznacza montaż inwertera 3 godzinnego dla danej oprawy, zapewniającego świecenie oprawy jako awaryjnej po zaniku prądu

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEJ 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	RZUT PIĘTRA I PODDASZA - budynek B3
INWESTOR:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
OBIEKT:	Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 Junaków 2, 58-500 Jelenia Góra

Projektował: tech. elektr. Zbigniew HRYCIKOWSKI upr. bud. BR-III-8345/337/80	Opracował: mgr inż. Paweł Piasecki
	Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	1:100	03.2016	Elektryczna	E/4