



PIĘTRO – B3




PODDASZE – B3



UWAGI

- w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montować oprawy hermetyczne
- w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi montować oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym
- wszystkie przewody zasilające dla opraw uzupełniających (koniecznych do zamontowania w ilości większej niż ilość istniejących punktów oświetlenia) wykonać przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup>, prowadzić w bruzdach pod tynkiem od najbliższej położonej oprawy (w ramach tych samych obwodów tącznikowych)
- wymiary pobierać wyłącznie z natury,



LEGENDA

- B**    oprawa LED 36W, strumień świetlny 2900lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 80lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, specjalna przesłona mleczna zapobiegająca efektowi olśnienia, IP65, IK08
- C**    Oprawa LED 36W, strumień świetlny 2900lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 80lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, specjalna przesłona mleczna zapobiegająca efektowi olśnienia, IP65, IK08
- E**    oprawa LED kwadratowa, 18W, strumień świetlny 1300lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 72 lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, montowana natynkowo
- R**    oprawa LED, 120x30 cm, 38W, strumień świetlny 2700lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 72 lm/W, barwa światła 3600-4800K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, montowana natynkowo
- +3h**    symbol ten przy oprawie oznacza montaż inwertera 3 godzinnego dla danej oprawy, zapewniającego świecenie oprawy jako awaryjnej po zaniku prądu

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| TYTUŁ:    | RZUT PIĘTRA I PODDASZA – budynek B3                                       |  |  |
| INWESTOR: | Miasto Jelenia Góra<br>Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra              |  |  |
| OBIEKT:   | Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14<br>Junaków 2, 58-500 Jelenia Góra |  |  |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Projektował:<br>tech. elektr. Zbigniew HRYCIKOWSKI<br>upr. bud. BR-III-8345/337/80 |  | Opracował:<br>mgr inż. Paweł Piasecki |  |
|  |  | Szef Pracowni:<br>inż. Marcin GÓRZNY  |  |

|         |       |         |             |            |
|---------|-------|---------|-------------|------------|
| STADIUM | SKALA | DATA    | BRANŻA      | NR RYSUNKU |
| P.W.    | 1:100 | 03.2016 | Elektryczna | E/4        |