

Uwagi:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur typu PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o następujących średnicach:
   - ø18 – ø18x2,5
   - ø25 – ø25x3,5
   - ø32 – ø32x4,4

   z rur typu PE-RT/Al/PE-HD o następujących średnicach:
   - ø40 – ø40x3,5
2. Instalację wodociągową prowadzić w bruzdach ścian, posadzek i stropów
3. Instalację wodociągową w zakresie średnic ø18–ø32 wykonać poprzez połączenia zaciskowe z zaprasowywanym pierścieniem mosiężnym, dla średnicy ø40 wykonać poprzez połączenia zaciskowe z zaprasowywanym pierścieniem stalowym.

Legenda:
W 1,W2 – piony wodne, przejście instalacji wodnej przez strop w tulei ochronnej

OZNACZENIA

- WODA CIEPŁA
- WODA ZIMNA
- WODA HYDRANTOWA

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-f/3/5/89	

Temat:	Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miasta Jelenia Góra położonego przy ulicy Okrzei 10 w Jeleniej Górze (działka nr 19/6 obręb nr 0028, 28NE)
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA WODOCIĄGOWA, INSTALACJA HYDRANTOWA

Data:	17.09.2017r.
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr rys.:	14

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej