

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-00.00.00	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z wykarczowaniem pniaków 350*2/10000	ha ha	0.070	
				RAZEM	0.070
2	D-06.03.02	Mechaniczne ścinanie poboczy z wywozem urobku na wysypisko 750	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na wysypisko 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (remont cząstkowy z frezowaniem => wsp do R=0,5) średnia grubość 6cm 200*0.15	t t	30.000	
				RAZEM	30.000
5	D-00.00.00	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	D-00.00.00	Rozebranie słupków do znaków 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - A7 średni folia II gen 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000