

## Specyfikacja Techniczna

### **Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. "Remont boiska wielofunkcyjnego" w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze**

**I** Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany nawierzchni typu „Sztuczna trawa” na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze:

1. zerwanie starej nawierzchni – ok. 968,0 m<sup>2</sup>
2. wyrównanie podłoża z ewentualnym uzupełnieniem – ok. 968,0 m<sup>2</sup>
3. zagęszczenie – ok. 968,0 m<sup>2</sup>
4. ułożenie nowej nawierzchni – ok. 968,0 m<sup>2</sup>
5. wytyczenie i wykonanie nowych linii boisk
6. wywóz materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. **O odpadach**).

**II** Określenie minimalnych parametrów materiałów potrzebnych do wykonania zadania j.w. dla włókna fibrylowego:

1. włókno fibrylowane PE
2. wysokość włosa 15 – 17 mm
3. kolor zielony
4. minimalna gęstość - 60,0 tys. pęczków na 1 m<sup>2</sup>  
lub dla włókna monofilowego
5. włókno monofilowe PE Polietylen
6. wysokość całkowita 20mm
7. kolor zielony
8. ilość pęczków minimum 20.000

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.