

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. "Remont boiska wielofunkcyjnego" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalna 2 w Jeleniej Górze**

**I Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany nawierzchni typu „Sztuczna trawa” na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym na terenie **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Gimnazjalna 2 w Jeleniej Górze** :

1. zerwanie starej nawierzchni – ok. 1.427,0 m<sup>2</sup>
2. wyrównanie podłoża z ewentualnym uzupełnieniem – ok. 1.427,0m<sup>2</sup>
3. zagęszczenie – ok. 1.427,0 m<sup>2</sup>
4. ułożenie nowej nawierzchni – ok. 1.427,0 m<sup>2</sup>
5. wytyczenie i wykonanie nowych linii boisk
6. wywóz materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. **O odpadach**).

**II Określenie minimalnych parametrów materiałów potrzebnych do wykonania zadania j.w. dla włókna fibrylowego:**

1. włókno fibrylowane PE
2. wysokość włosa 15 – 17 mm
3. kolor zielony
4. minimalna gęstość - 60,0 tys. pęczków na 1 m<sup>2</sup>  
lub dla włókna monofilowego
5. włókno monofilowe PE Polietylen
6. wysokość całkowita 20mm
7. kolor zielony
8. ilość pęczków minimum 20.000

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

☎075 - 75 46 372