

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			
1 d.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem-zabezpieczenie daszku nad wejściem od strony tylnej 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (2.45*2.23*0.35)+(2.45*0.31*0.20)+(2.45*0.31*0.10)	m ³		
			m ³	2.140	
				RAZEM	2.140
3 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 2.14	m ³		
			m ³	2.140	
				RAZEM	2.140
4 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 14 km Krotność = 14 2.14	m ³		
			m ³	2.140	
				RAZEM	2.140
5 d.1	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 2.14*2.200	t		
			t	4.708	
				RAZEM	4.708
6 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.86*2.45	m ²		
			m ²	7.007	
				RAZEM	7.007
7 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 7.007	m ²		
			m ²	7.007	
				RAZEM	7.007
8 d.1	KNR 4-01 0203-10 analogia	Wykonanie płyty betonowej zjazdu od strony wejścia tylnego 2.45*2.86*(0.24+0.02)/2	m ³		
			m ³	0.911	
				RAZEM	0.911
9 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 2.45*2.86	m ²		
			m ²	7.007	
				RAZEM	7.007
10 d.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	KNR 0-12 1120-03 analogia	Okładziny zjazdu wejścia od strony tylnej z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (2.45*2.86)+(2.86*0.24*2)	m ²		
			m ²	8.380	
				RAZEM	8.380
12 d.1	KNR-W 2-02 1217-03 analogia	Obramienia krawędzi zjazdu z kątownika 2.86*2	m		
			m	5.720	
				RAZEM	5.720
2		CIĄGI PIESZE			
13 d.2	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ciągów komunikacyjnych 0.014	ha		
			ha	0.014	
				RAZEM	0.014
14 d.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (21.23*1.60)+(19.20*1.60)	m ²		
			m ²	64.688	
				RAZEM	64.688
15 d.2	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości-15cm 64.688	m ²		
			m ²	64.688	
				RAZEM	64.688
16 d.2	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm (6.00*2)+(21.90*2)	m		
			m	55.800	
				RAZEM	55.800
17 d.2	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm - 14 cm Krotność = 14 55.80	m		
			m	55.800	
				RAZEM	55.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-03 d.2 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- moszu na odl. do 1 km $(6.00+21.90)*1.72$	m ² m ²	 47.988	
				RAZEM	47.988
19	KNR 4-01 d.2 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 9.598	m ³ m ³	 9.598	
				RAZEM	9.598
20	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km - 14 km Krotność = 14 9.598	m ³ m ³	 9.598	
				RAZEM	9.598
21	kalkulacja d.2 własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 9.598*2.200	t t	 21.116	
				RAZEM	21.116
22	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV $(21.23*2)+19.20+2.00+(6.00*2)+(21.90*2)$	m m	 119.460	
				RAZEM	119.460
23	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła $(21.23*0.30*0.15*2)+[(19.20+2.00)*0.30*0.15]+(6.00*0.30*0.15*2)+(21.90*0.30*0.15*2)$	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
24	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową $(21.23*2)+19.20+2.00+(6.00*2)+(21.90*2)$	m m	 119.460	
				RAZEM	119.460
25	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - piasku - w budownictwie mieszkanio- wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym $(21.23*1.50*0.15)+(19.20*1.50*0.15)+(6.00*1.50*0.15)+(21.90*1.50*0.15)$	m ³ m ³	 15.374	
				RAZEM	15.374
26	NNRNKB d.2 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² $(21.23*1.50)+(19.20*1.50)+(6.00*1.50)+(21.90*1.50)$	m ² m ²	 102.495	
				RAZEM	102.495
27	KNR-W 2-01 d.2 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV $(21.23*3*2)+(19.20*3)$	m ² m ²	 184.980	
				RAZEM	184.980