

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:
"Remont klatki schodowej" w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- oderwanie listew przyściennych i cokołów – ok. 100,0 mb;
- zerwanie starej wykładziny – ok. 150,0 mb;
- naprawa ścian po demontażu listew i cokołów;
- miejscowa naprawa podłoża - ok. 8,5 m²;
- przybicie płyty gr. 18 mm OSB do podłoża – ok. 150,0 m²;
- montaż wykładziny obiektowej – ok. 150,0 m²;
- wywinięcie cokołu na wys. 10 cm – ok. 80,0 m²;
- zespawanie wykładziny sznurem spawalniczym;
- zamontowanie na stopniach schodów kątowników aluminiowych antypoślizgowych na krawędziach stopni – ok. 90,0 mb.

Roboty pomocnicze np. wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych.

Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.21 z późn.zm.).

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.