

## Remont izb lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont izb lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana oraz wstawienie nowej stolarki drzwiowej</b>			
1	KNKRB 3 0702	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających wewnętrznych	m2		
d.1	-04	Drzwi wewnętrzne (ościeżnica, skrzydło klamka z szyldem fabrycznie wykończone)			
		8,4	m2	8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,400</b>
2	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
d.1	0313-02				
		0,066	m3	0,066	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,066</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04				
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06				
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
d.1	0329-03				
		0,98	m3	0,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,980</b>
6	KNKRB 3 0702	Wstawienie nowych drzwi pływających wewnętrznych	m2		
d.1	-04	Drzwi wewnętrzne (ościeżnica, skrzydło klamka z szyldem fabrycznie wykończone)			
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01				
		34	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana wykładziny podłogowej w izbie lekcyjnej</b>			
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	0818-05				
		51,13	m2	51,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,130</b>
9	2-02 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm	m2		
d.2	-02				
		51,13 + 4,28	m2	55,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,410</b>
10	2-02 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - cokół wklęsły zaokrąglony wys. 10 cm	m2		
d.2	-02				
		55,41	m2	55,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,410</b>
11	2-02 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - Siatka Rabitza pleciona z drutu, oczka 15x15 mm, wysokość 1 m, długość rolki: 10mb, 20mb, 50mb	m2		
d.2	-02				
		55,41	m2	55,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,410</b>
12	202 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
d.2	202				
		55,41	m2	55,410	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,410</b>

## Remont izb lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		32,080	m2	32,080	
				RAZEM	<b>32,080</b>
27 d.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		32,080	m2	32,080	
				RAZEM	<b>32,080</b>
28 d.5	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		32,080	m2	32,080	
				RAZEM	<b>32,080</b>
<b>6</b>		<b>Roboty porządkowe i usuwanie gruzu</b>			
29 d.6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (Bukowiec/Ściegny)	m3		
		1,75 * 1,30	m3	2,275	
				RAZEM	<b>2,275</b>
30 d.6	AW	Opłata za składowanie gruzu	t		
		1,75 * 1,50	t	2,625	
				RAZEM	<b>2,625</b>
<b>7</b>		<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>			
31 d.7	BCM 1 1220.02.2-3.160.10	Instalacja wodociągowa: bateria umywalkowa,	pkt pob.		
		7	pkt pob.	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
32 d.7	BCM 1 1220.02.2-3.160.40	Instalacja kanalizacyjna: umywalka (7 szt), pisuar (1 szt), miska ustępowa wisząca (kpl.razem ze stelarzem 7 szt.)	pkt odp.		
		15	pkt odp.	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
33 d.7	BCO 1110-110 -41-2-40	Przeniesienie wskazanych grzejników do nowych lokalizacji wraz z ponownym przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>