

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne HW-25 WKP30	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR-W 2-15 0106-04 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNR-W 2-15 0106-05 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR-W 2-15 0106-06 z.sz.3.4. 9903-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR-W 2-15 0133-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR INS- TAL 0109-06 analogia	Zawór pierwszeństwa gwintowany o śr.nom. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-15 0409-04 analogia	Filtr siatkowy do wody o śr.nom.50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 7-28 0203-05	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.	otw.		
		23	otw.	23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNR 7-28 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 7-28 0203-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0342-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
12	KNNR-W 3 0308-03	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³		
		5.808	m ³	5.808	
				RAZEM	5.808
13	KNR 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
14	KNZ-15 23- 03	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o śr. 35 mm	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
15	KNZ-15 23- 07	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 54 mm	m		
		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
16	wycena indywidualna	Mocowanie systemowe instalacji rurowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000