

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR-W 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR-W 4-03 1149-03	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 1-biegunowy 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR-W 4-03 1149-06	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 3-biegunowy 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-03 1148-01	Demontaż puszek wtynkowych końcowych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR-W 4-03 1128-04	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-03 1128-08	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 5-08 0212-03	Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 170	m m	 170.000	
				RAZEM	170.000
11	KNR 5-08 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ² z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 5-08 0310-05	Montaż wtyczek przenośnych w obudowie metalowej 500V z uziemieniem 3-biegunowych 32A/6 mm ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-08 0309-09 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm ² z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
15	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - zabezpieczenie różnicowo prądowe CSI 40A/4P	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 5-08 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - montaż wyłącznika głównego prądu SI/100A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-03 0502-02 analogia	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych tablicowych 2-biegunowych do 60 A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 0407-03 analogia	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - połączenia wyrównawcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 0202-01 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach - przewód linkowy LGY 1,6 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNNR 5 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDY 3x1,5 mm	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
27	KNNR 5 0110-04 analogia	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka kablowe 20/40 mm	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
28	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		600	szt.	600.000	
				RAZEM	600.000
29	KNR-W 4-03 1017-01 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w cegle	otw.		
		600	otw.	600.000	
				RAZEM	600.000
30	kalk. własna	przygotowanie i uzbrojenie tablicy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000