



WIATA PRZYSTANKOWA ul. Sobieskiego - przystanek nr 322
RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH POD WIATĘ 4 PRZĘŚLÓWĄ



LEGENDA

- 1) słup wiaty
- 2) stopa fundamentowa z bet. C15 30/30/60
- 3) 8 cm - kostka brukowa betonowa
- 4) 3 cm - podsypka z mialu kamiennego
- 5) 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
- 6) 6 cm - warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego

ZADANIE			
POSADOWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ NR 322 PRZY ULICY SOBIESKIEGO W JELENIEJ GÓRZE K. CENTRUM			
TYTUŁ			
RZUT FUNDAMENTÓW POD WIATĘ 4 PRZĘŚLÓWĄ PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			
BRANŻA	SKALA	NR RYS.	NR EGZ.
DROGOWA	1 : 50	3	
PROJEKTANT		PODPIS	DATA
mgr inż. Stanisław Kurpiel			CZERWIEC 2017
upr. nr 316-EGS/09 do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej			