

Przedmiar

Lp.	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:				
1	Wykonanie projektu instalacji hydrantowej	kpl.		
	1,0	kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
2	Zawór pierwszeństwa - elektozawór śr. 25 mm	szt.		
	1,0	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
3	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
	15,00	m	15,000	
			RAZEM	15,000
4	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
	15,00	m	15,000	
			RAZEM	15,000
5	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
	10,0	m	10,000	
			RAZEM	10,000
6	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
	10,0	m	10,000	
			RAZEM	10,000
7	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
	25,0	m	25,000	
			RAZEM	25,000
8	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
	25,00	m	25,000	
			RAZEM	25,000
9	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
	4,0	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
10	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	15,0 + 10,0 + 25,0	m	50,000	
			RAZEM	50,000
11	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
	15,0 + 10,0 + 25,0	m	50,000	
	łącznie długość rurociągu		RAZEM	50,000
	Obmiar dodatkowy	prób.		
	1,0	prób.	1,000	
	ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
12	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
	4,0	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
13	Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt.		
	4,0	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
14	Badanie wydajności hydrantów	szt.		
	4,0	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
15	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
	4,0	szt.	4,000	

Przedmiar

Lp.	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	4,000
16	Przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg.	przej.		
	4,0	przej.	4,000	
			RAZEM	4,000
17	Przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg.	przej.		
	4,0	przej.	4,000	
			RAZEM	4,000
18	Wykonanie przejść szczelnych p.poż.	szt.		
	4,0	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000