

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont dachu” w Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 13 w Jeleniej Górze.**

### **I roboty dekarские:**

- ❖ Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpíówkí – ok.211,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana łat na dachu – ok. 211,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ ułożenie folii paraizolacyjnej – ok. 211,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ nabicie kontrłat – ok. 211,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ pokrycie dachu jednokrotne papą termozgrzewalną po przygotowaniu podłoża – ok. 218,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich na oknach typu „wóle oka” – ok. 75,6 m<sup>2</sup>;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. izolacja styków, czyszczenie rynien, rusztowania itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu i papy z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372