

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont dachu” w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10 przy ul. Junaków 2 w Jeleniej Górze.**

### I roboty dekarские:

- ❖ Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpíówkí – ok.328,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana łat na dachu – ok. 328,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ ułożenie folii paraizolacyjnej – ok. 328,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ nabicie kontrłat – ok. 328,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana rynien – ok. 38,5 mb;
- ❖ wymiana rur spustowych 32,0 mb;
- ❖ rozbiórka i budowa nowych kominów – ok. 5,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich tj. pasy nad- i podrynnowe, wiatrownice, opierzenia kominów, opaski dociskowe na kominach itp. – ok. 23,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ montaż ław kominarskich – ok. 8,0 mb;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. izolacja styków, rusztowania itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372