

Zestawienie poszczególnych elementów robót
zadanie pn.: „**Konserwacja urządzeń wodnych Jeleniej Góry**”

Założenia do przedmiaru robót

1. szer.dna rowów 0,6 , gł. 1,5;
2. pas do wykoszenia 2,5 m x 1mb x 2 = 5 m²/ 1m;
3. wywiezienie wykoszonej trawy, gałęzi i urobku z odmulania;
4. wyszczególnienie prac na poszczególnych rowach:
 - 1) rów R-H₂ – dł.1850 mb (obręb Cieplice II AM 7 cz. dz.nr 20)
 - odmulenie warstwą 30 cm – 1850 mb
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 9 250 m²
 - oczyszczenie 7 wylotów drenarskich
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 100 m²
 - ścinanie drzew z dna i skarp rowu o średnicy 16-25 – 3 szt.
 - 2) cz. rowu R-H₆- dł. 300 mb (obręb Cieplice II AM 7 dz. nr 19)
 - odmulenie warstwą 30 cm - 300 mb
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 500 m²,
 - oczyszczenie 2 wylotów drenarskich
 - 3) cz. rowu R- H₂₂ – 375 mb (obręb Cieplice II AM 7 dz.nr 28/2)
 - odmulenie warstwą 30 cm - 375 mb
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 875 m²,
 - oczyszczenie 4 wylotów drenarskich
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 300 m²
 - 4) cz. rowu R- H₂₃ – 180 mb (obręb Cieplice II AM 7 dz.nr 28/1)
 - odmulenie warstwą 30 cm - 180 mb
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 900 m²,
 - oczyszczenie 1 wylotu drenarskiego.
 - 5) cz. rowu R- H₅ – 180 mb (obręb Cieplice II AM 7 dz.nr 7)
 - odmulenie warstwą 30 cm - 180 mb
 - oczyszczenie 3 wylotów drenarskich
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 900 m²
 - 6) rów R-H₁ (Obręb Cieplice II część działki nr 20 oraz działki: nr 38/1, nr 38/2, nr 38/3, nr 38/4 AM 7 obręb Cieplice VI, działka nr 2 AM 2) – dł.530 mb
 - odmulenie dna rowu o szer.0,6 m, gł.1,5 mb warstwą 30 cm – 530 mb
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- - 2650 m²