

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „wymiana fug niecki basenowej i plaży”** w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze

### I roboty dekarские:

- ❖ Oczyszczenie fug (spoin) na „plaży i w niecce basenowej” – ok.605,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ zagruntowanie fug (spoin) – ok. 605,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wykonanie nowych fug (spoin) na „plaży i w niecce basenowej” za pomocą mikrozapraw uszczelniających epoksydowych – ok. 605,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ inne roboty towarzyszące;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie. Zastosowane materiały muszą odpowiadać stosownym normom i posiadać aprobaty techniczne, które wskazują możliwość stosowania danych materiałów w tego typu obiektach.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372