

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Wymiana drzwi wejściowych do budynku” w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- demontaż starej stolarki drzwiowej PCV – o wym. 412,0 x 313,0 cm;
- skucie progu z płytek - ok. 1,0 mb.;
- montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych x 2, aluminiowych z doświetleniem - o wym. 412,0 x 313,0 cm (wg załącznika nr 4);
- wykonanie ościeży – ok. 10,5 m²;
- konstrukcja :
 - u góry witryny
 - profil kolor – lakierowany standardowo 9016;
 - okucia kolor – jak wyżej;
 - szyby VSC 33,1?16SPP/VSG 33,1;
 - pochwyt biały – 2 szt.;
 - zamki – 2 szt.
 - samozamykacz GEZE 2000 biały 2 szt.;
- roboty pomocnicze np. rusztowania.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.