

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont dachu III etap (z witrolitami)” w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze

I roboty dekarские:

- ❖ rozebranie papy na dachu likwidacja pęcherzy – 12,50 m²;
- ❖ wstawianie łąt z papy o pow. do 1,0 m² – około 16 szt;
- ❖ pokrycie dachów papą termozgrzewalną po przygotowaniu powierzchni – ok. 1057,5 m²;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej – ok. 51,0 m²;
- ❖ wymiana rynny fi 15 – ok. 7,0 mb;
- ❖ wykonanie obróbek z papy – ok. 12,50 m²;
- ❖ oczyszczenie, miniowanie dachu blaszanego oraz malowanie farbami chlorokauczkowymi – ok. 487,0 m²;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu i papy z rozbiórki;
- ❖ wymiana wpustów ściekowych dachowych na pionach deszczowych – 8 szt.

II roboty budowlane

- wybicie otworów w połąci dachu – 4 szt.;
- montaż okien wyłazowych (wyłazów kominowych) w dachu 80*80 cm – 4 szt.;

III roboty stolarskie.

- ❖ demontaż uszkodzonych witrolitów we wskazanym miejscu – około 75,0 m²;
- ❖ wykonanie konstrukcji wsporczej dla elementów świetlika wykonanego z poliwęglanu – około 75,0 m²;
- ❖ montaż doświetli z poliwęglanu – około 75,0 m² ;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372