

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : "Remont instalacji hydrantowej " w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu przy ul. Sudeckiej 42 w Jeleniej Górze**

### I roboty budowlane

- ❖ demontaż starych hydrantów wg załączonego projektu – szt. 1 podtynkowy+ 6 natynkowych;
- ❖ przeniesienie 3 szt. hydrantów zgodnie z załączonym projektem
- ❖ przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z wydzieleniem instalacji hydrantowej wraz z montażem zaworów antyskażeniowych;
- ❖ wymiana szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PPSP wraz z wyposażeniem (wąży półsztywny) –7,0 szt.;
- ❖ naprawa tynku po instalacji;
- ❖ uszczelnienie tulei przejścia przez ścianę instalacji hydrantowej;
- ❖ próba szczelności instalacji hydrantowej i badanie wydajności zgodnie z obowiązującymi przepisami i załączoną dokumentacją;
- ❖ **wykonanie projektu technicznego budowlanego instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniami;**
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja gruzu na wysypisko.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372