

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania PN. „remont dachu – obróbki blacharskie” w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. PCK 14a w Jeleniej Górze.**

### I roboty dekarские:

- ❖ Drobne naprawy pokrycia dachowego – ok. 50,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ jw. wstawienie łątek – ok. 50 szt;
- ❖ pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo – ok. 22,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana papy na pasie okapowym – ok. 12,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wymiana rynien fi 15 z bl. tytancynk. – ok. 22,0 mb;
- ❖ wymiana rynien fi 18 z bl. tytancynk. – ok. 14,0 mb;
- ❖ wykonanie sztucców w rynnach – 2 szt.;
- ❖ wymiana rur spustowych - 14,0 mb;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich tj. pasy nad- i podrynnowe, – ok. 9,0 + 18,0 + 26,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ ułożenie papy termozgrzewalnej na czapkach kominowych – ok. 18,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wykonanie czap kominowych z płyt osb i ich krycie papą asfaltową – ok. 48,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. izolacja styków itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja papy z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjanik@jeleniagora.pl](mailto:gjanik@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372