

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
2	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych - demontaż płyt	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - montaż płyt OSB	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
4	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		70.85	m ²	70.850	
				RAZEM	70.850
7	KNR 2-02 1119-01 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		26.345	m	26.345	
				RAZEM	26.345
8	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 40*1.3	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
9	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 40*1.3	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
10	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin - silikonowanie 40*1.3	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
11	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin - akrylowanie 40*1.3	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
12	KNR-W 4-01 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15 3.0	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000