

Zestawienie poszczególnych elementów robót
zadanie pn.: „Konservacja urządzeń wodnych Jeleniej Góry- etap II”

Założenia do przedmiaru robót

1. szer.dna rowów 0,5 -0,6 , gł. 1,5;
2. pas do wykoszenia 2,5 m x 1mb x 2 = 5 m²/ 1m;
3. wywiezienie wykoszonej trawy, gałęzi i urobku z odmulania;
4. wyszczególnienie prac na poszczególnych rowach:
 - 1) rów R-J,D – dł.620 mb (obręb 60 część działek nr: 3/14 ,AM 36 16/33, 16/38 AM 37, 5/7 AM 6
 - odmulenie warstwą 30 cm – 420 mb;
 - odmulenie warstwą 20 cm – 200 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 3100 m²;
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 1000 m².
 - 2) rów R- H₅₄ – 500 mb (obręb Cieplice II AM 3 dz. nr 3)
 - odmulenie warstwą 30 cm - 500 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 2500 m²;
 - oczyszczenie przepustu ø 40 o dł. 5 mb;
 - oczyszczenie przepustu ø 50 o dł. 6 mb;
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 400 m².