

**Zestawienie poszczególnych elementów robót  
„Wykoszenie i ścinanie zakrzaczeń z dna i skarp rowów położonych w Jeleniej Górze”**

Założenia do przedmiaru robót

1. szer. dna rowów 0,5 -0,6 , gł. 1,5;
2. wywiezienie wykoszonej trawy i gałęzi;
3. wyszczególnienie prac na poszczególnych rowach:
  - 1) część rowu R-G przy ul. Czarnoleskiej – dł.150 mb (obręb Czarne II część działki nr 62/9 AM 4
    - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1000 m<sup>2</sup>;
    - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 10 m<sup>2</sup>.
  - 2) część rowów R-A, R-A5 i rów przy drożny przy ul. Gniatczyka – o dł. 200 mb (obręb 42 część działek nr 74 AM 4 i nr 62 AM 3)
    - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1000 m<sup>2</sup>;
  - 3) rów R-H<sub>28</sub> przy ul. Lubańskiej – dł. 305 mb (obręb Cieplice I działka nr 71 AM 1)
    - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1700 m<sup>2</sup>;
  - 4) rów R-B<sub>6</sub> przy ul. Miłosa – dł. 380 mb (Obręb Cieplice IV działki nr 1/2 AM 5 i nr 24 AM 3)
    - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1600 m<sup>2</sup>;
    - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 5 m<sup>2</sup>.
  - 5) rów w rejonie ul. Sowińskiego – dł.325 mb (obręb Cieplice I działki nr 1 (dr) i nr 27(rów) AM 2
    - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1700 m<sup>2</sup>;

**Razem długość rowów – 1 360 mb**