

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn . : „Usunięcie awarii instalacji wodociągowej”
w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśna 5A w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- ❖ rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – ok. 50,00 m²;
- ❖ rozebranie podbudowy nawierzchni jw. – ok. 50,0 m² ;
- ❖ rozebranie obrzeży chodnikowych - ok. 12,5 m²;
- ❖ ścinanie i karczowanie krzewów i poszycia – 0,096 ha;
- ❖ wykonanie wykopu pod rurociąg PEHD o fi zew. 90 mm – ok. 100, mb;
- ❖ wykonanie podsypki i obsypki ułożonego rurociągu;
- ❖ podłączenie rurociągu do instalacji – 2 msc.;
- ❖ zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem – ok. 175,0 m³;
- ❖ odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej (kostka z rozbiórki) – ok. 50,0 m²;
- ❖ roboty pomocnicze takie jak: dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej, próby szczelności, roboty minerskie (występujące skały na trasie rurociągu), wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372