

**Zestawienie poszczególnych elementów robót
„Konservacja urządzeń melioracji wodnych - ul. Krakowska i ul. Wróblewskiego”**

Założenia do przedmiaru robót

1. szer. dna rowów 0,5 -0,6 , gł. 1,5;
2. pas do wykoszenia 2,5 m x 1mb x 2 = 5 m²/ 1m;
3. wywiezienie wykoszonej trawy, gałęzi i częściowo urobku z odmulania;
4. częściowe rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 20 cm.

Wyszczególnienie prac na poszczególnych rowach:

- 1) rów R-J przy ul. Wróblewskiego – działki nr 18/2 i nr 50 AM 1 obręb Cieplice X
 - odmulenie warstwą 40 cm – 360 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1800 m²;
 - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu – 30 m².
 - ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm z dna i skarp rowu, 100 szt.
- 2) rów R-L przy ul. Krakowskiej – (część działki nr 32 AM 3 obręb 35 – o dł. 100 mb)
 - odmulenie warstwą 40 cm - 100 mb;
 - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 500 m²;

Razem długość rowów – 460 mb