

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

"Remont wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym" w Miejskim Przedszkolu Nr 4 przy ul. Krasickiego 6 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- przebicie 2 otworów w ścianach (1 pod kratkę nawiewną i 1 podłączenie do przewodu kominowego) – 2 szt;
- montaż kratki nawiewnej i podłączenie rurociągu do przewodu kominowego;
- montaż dwóch okapów-pochłaniaczy z blachy kwasoodpornej (nad kuchenką i patelnią oraz nad piecem konwekcyjnym);
- wykonanie i montaż pod sufitem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej kwasoodpornej – ok. 10,0 mb;
- roboty pomocnicze np. wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych i inne.

Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.21 z późn.zm.).

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.