



WIDOK PIŁKOCHWYTU
NR 2



SCHEMAT POGLĄDOWY



- F1- stopa fundamentowa 35x35x90 cm do poziomu - 1,00 m - beton C16/20
S1- słup stalowy z profilu zamkniętego 80x80x3 mm, wys. 700 cm, w tym 100 cm w zagłębione w gruncie
S2- słup stalowy 80x80x3 z otworami montażowymi oraz zamontowanymi w nich nitonakrętkami
L1- linka stalowa 5 mm nierdzewna, napięta po obu stronach zaciskami
L2- linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana śrubami z okiem po obwodzie ogrodzenia
Ś1- śruby rzymskie do naciągania liny
St- stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych , profil stalowy 40x20 mm przymocowane do słupów na obejmę
sPP- siatka polipropylenowa, odporna na UV, oczko 4,5x4,5 cm/ 5 mm grubości
Z- zaślepka plastikowa 80x80 mm -wciskana

Malowanie słupów: podkład chloro kau czukowy do elementów stalowych, warstwa zewnętrzna emalia chloro kau czukowa, odporna na warunki atmosferyczne.
Kolor słupów zielony RAL 6005, kolor siatki zielony.
Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Furtka-skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej, wypełnione panelem kratkowym płaskim (przykręcanym do konstrukcji).
Brama dwuskrzydłowa-skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej, wypełnione panelem kratkowym płaskim (przykręcanym do konstrukcji).

Panel kratkowy płaski:
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x8 mm
Średnica drutu pionowego: 6 mm
Wymiar oczek prostych: 50x200 mm.

Wymiary furtki ogrodzeniowej oraz bramy na rys.
Futka oraz brama motowane pomiędzy słupami za pomocą uchwytów i śrub ze stali nierdzewnej.
Kolor futki, bramy oraz elementów zawiasowo-zamkowych RAL 6005.

Aforma studio

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

Aneta Grzeszczyk

Aforma studio Pracownia Projektowa

Aneta Grzeszczyk

59-700 Bolesławiec, ul. Zabobrze 166a;

tel. 511 297 708, 505 865 404

aformastudio@gmail.com, www.aformastudio.pl

	PROJEKT BUDOWALANY			
TEMAT	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z "sztucznej trawy" przy ul.Karkonoskiej w Jeleniej Górze			
LOKALIZACJA	Jelenia Góra ul. Karkonoska działki nr 49 i 94/4 obręb 0014 Jagniątków, AM-8			
INWESTOR	Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra			
TYTUŁ RYSUNKU	Widok piłkochwytu nr 2			
Funkcja	Imię i Nazwisko		Nr upr.	Podpis
Branża	ARCHITEKTURA			
Projektant	mgr inż. arch. Aneta Grzeszczyk		43/DSOKK/2014	
Branża	KONSTRUKCJA			
Projektant	mgr inż. Józef Szybiński		286/DOŚ/14	
Skala	Data	Faza	Branża	Nr rys.
1:100	06.2018 r.	PB	architektura	3