

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej” w Żłobku Miejskim przy ul. Różyckiego 21 w Jeleniej Górze.

I roboty dekarские:

- ❖ Wykonanie drenażu opaskowego (rura drenarska w geowłókninie) wokół budynku na głębokości ok. 1,8 m – ok. 139,0 mb;
- ❖ Montaż studzienek systemowych o fi 400 – 4 szt;
- ❖ Podłączenie drenażu do istniejącej instalacji deszczowej – 1 szt;
- ❖ Zabezpieczenie okienek piwnicznych poprzez doświetla systemowe – 13 szt.;
- ❖ Wykonanie wykopu pod drenaż – ok. 139,0 mb;
- ❖ Wykonanie izolacji ścian piwnicznych za pomocą folii kubełkowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni – ok. 280,0 m²;
- ❖ Zasypanie wykopu po ułożeniu drenażu materiałem sypkim, filtracyjnym np. żwir wykopu jak wyżej;
- ❖ Obsadzenie obrzeży betonowych 20xx6 cm – ok. 150,0 mb;
- ❖ Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu wg załączonego schematu;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. rozbiórka podłoży betonowych, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;
- ❖ Wywóz i utylizacja ziemi z wykopu.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU
Pawel Domagala
Pawel Domagala